

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน                      โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาดอก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง                      ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาดอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ

สถานที่ก่อสร้าง    ตำบล    เขาดอก    อ.เขาดอก                      อำเภอ    เคียนซา                      จังหวัด    สุราษฎร์ธานี                      แบบเลขที่    00

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง                      องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก

คำนวณราคากลางโดย    คณะกรรมการกำหนดราคากลาง    เมื่อวันที่                      24 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					410,558.49	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					716,194.03	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,126,752.52	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม                      1,126,752.52                      บาท ต่อ 1 หน่วย

จุฬารัตน์ กุลศิริ

24 มีนาคม 2568 14:59:15

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
	- ขุดดินฐานราก+ถมคืบ	26.180	ลบ.ม.	0.00	0.00	271.00	7,094.78	7,094.78	
	- ทราดยาบรองพื้น+ทราดยถม	1.100	ลบ.ม.	560.75	616.82	104.00	114.40	731.22	
	- ดินถม	4.000	ลบ.ม.	200.00	800.00	112.00	448.00	1,248.00	
	<b>2.งานแบบหล่อคอนกรีต</b>								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% (อาคารชั้นเดียว)	179.660	ลบ.ฟ.	560.75	100,744.34	0.00	0.00	100,744.34	
	- ไม้คร่ำ (30% ของไม้แบบ)	53.900	ลบ.ฟ.	373.83	20,149.43	0.00	0.00	20,149.43	
	- ค่าแรงไม้แบบ (คิด 100%)	224.570	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	31,215.23	31,215.23	
	- ตะปู	56.140	กก.	46.73	2,623.42	0.00	0.00	2,623.42	
	<b>3.งานคอนกรีต</b>								
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	.830	ลบ.ม.	1,663.55	1,380.74	419.00	347.77	1,728.51	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตกำลังอัด 240 KSC. รูปลูกบาศก์ที่อายุ 28 วัน	23.650	ลบ.ม.	1,757.01	41,553.28	419.00	9,909.35	51,462.63	
	<b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>								
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. (RB 6)	.221	ตัน	25,934.58	5,731.54	4,400.00	972.40	6,703.94	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (RB 9)	.258	ตัน	25,000.00	6,450.00	4,400.00	1,135.20	7,585.20	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย Ø 12 มม. (DB 12)	.660	ตัน	17,420.56	11,497.56	3,600.00	2,376.00	13,873.56	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย Ø 16 มม. (DB 16)	.768	ตัน	17,257.01	13,253.38	3,600.00	2,764.80	16,018.18	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	98.190	ตร.ม.	32.00	3,142.08	5.00	490.95	3,633.03	
	- ลวดผูกเหล็ก	57.210	กก.	32.71	1,871.33	0.00	0.00	1,871.33	
	<b>งานโครงหลังคาเหล็ก</b>								
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100X50X20X2.3 มม.	52.000	ท่อน	794.39	41,308.28	0.00	0.00	41,308.28	
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 150X50X20X2.3 มม.	39.000	ท่อน	550.00	21,450.00	0.00	0.00	21,450.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กแผ่นหนา 6 มม.	24.490	กก.	35.00	857.15	0.00	0.00	857.15	
	- ค่าแรงติดตั้ง,ตัด,เชื่อม โครงหลังคาเหล็กทั่วไป	2,451.850	กก.	0.00	0.00	12.00	29,422.20	29,422.20	
	Truss								
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคา	285.480	ตร.ม.	52.00	14,844.96	35.00	9,991.80	24,836.76	
	<b>งานพื้น</b>								
	- แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงชนิดท้องเรียบ หนา 5 ซม.	88.140	ตร.ม.	270.00	23,797.80	25.00	2,203.50	26,001.30	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	92,540.87	312,072.11	17,541.00	98,486.38	410,558.49	
2	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	<b>งานมุงหลังคา</b>								
	- แผ่นเมทัลชีทสีน้ำเงิน หนา 0.40 มม.	465.000	ตร.ม.	200.00	93,000.00	70.00	32,550.00	125,550.00	
	- สกรูยึดแผ่นเมทัลชีท	1,860.000	ตัว	2.00	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นครอบสันตะเข้ และครอบปิดจั่วเมทัลชีทสีน้ำเงิน หนา 0.40 มม.	64.000	เมตร	125.00	8,000.00	50.00	3,200.00	11,200.00	
	- แผ่นครอบปิดข้างเมทัลชีทสีน้ำเงิน หนา 0.40 มม.	24.000	เมตร	115.00	2,760.00	50.00	1,200.00	3,960.00	
	- แผ่นครอบปิดมุมจั่วเมทัลชีทสีน้ำเงิน หนา 0.40 มม.	4.000	แผ่น	150.00	600.00	50.00	200.00	800.00	
	- รางน้ำสแตนเลส (ตะเข้ราง)	23.000	เมตร	450.00	10,350.00	25.00	575.00	10,925.00	
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 8"+6" สีน้ำตาล หรือสีโอ๊ค	75.000	เมตร	165.00	12,375.00	73.00	5,475.00	17,850.00	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดมทูลูมิเนียมพอยส์ หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	177.300	ตร.ม.	210.87	37,387.25	75.00	13,297.50	50,684.75	
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	172.000	ตร.ม.	205.61	35,364.92	75.00	12,900.00	48,264.92	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้มอผ้าเพดานชนิด PVC หรือ PS ขนาด 4 ซม. หน้า 0.70 ซม. สีน้ำตาล หรือสีโอ๊ค	353.000	เมตร	30.35	10,713.55	38.00	13,414.00	24,127.55	
	<b>งานผนังและงานตกแต่งผิวผนัง</b>								
	- ผนังก่ออิฐบล็อกขนาด 0.07X0.19X0.39 ม.	65.870	ตร.ม.	127.87	8,422.79	84.00	5,533.08	13,955.87	
	- ฉาบปูนผนัง	175.440	ตร.ม.	76.59	13,436.94	87.00	15,263.28	28,700.22	
	<b>งานปูวัสดุผิวพื้น</b>								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 16"X16"	92.360	ตร.ม.	358.51	33,111.98	158.00	14,592.88	47,704.86	
	- บัวเชิงผนัง PVC กว้าง 4 " สีน้ำตาล หรือสีโอ๊ค	55.000	เมตร	95.00	5,225.00	40.00	2,200.00	7,425.00	
	- ชัดหยาบผิวพื้น	9.150	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	274.50	274.50	
	- ชัดมันเรียบผิวพื้น	5.400	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	216.00	216.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม	25.200	เมตร	150.00	3,780.00	42.00	1,058.40	4,838.40	
	<b>งานประตู - หน้าต่าง</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป3 ประตูบานสวิงคู่ กรอบอลูมิเนียมสีชา กระจกใสหนา 5 มม. + ประตูเหล็กม้วน	2.000	ชุด	17,363.00	34,726.00	0.00	0.00	34,726.00	
	- ป4 ประตูบานสวิงเดี่ยว + หน้าต่างบานเลื่อนคู่สลับ กรอบอลูมิเนียมสีชา กระจกใสหนา 5 มม.	2.000	ชุด	10,150.00	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00	
	- น1 หน้าต่างบานเลื่อนคู่สลับ กรอบบานอลูมิเนียมสีชา กระจกใสหนา 5 มม.	6.000	ชุด	6,150.00	36,900.00	0.00	0.00	36,900.00	
	- น3 หน้าต่างบานเกล็ดติดตาย (ของเดิมหรือติดตั้งใหม่)	1.000	ชุด	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	
	- น3 หน้าต่างบานเกล็ดติดตาย	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	<b>งานทาสี</b>								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดทาภายใน	427.000	ตร.ม.	36.00	15,372.00	30.00	12,810.00	28,182.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดทาภายนอก	284.000	ตร.ม.	47.00	13,348.00	34.00	9,656.00	23,004.00	
	<b>งานร้อยถอน</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก (รื้อกอง)	45.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	2,250.00	2,250.00	
	- งานรื้อถอนวัสดุถมหลังคา (รื้อกอง)	204.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	4,080.00	4,080.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน (รื้อขนไป)	217.500	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	4,350.00	4,350.00	
	- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล.วางบนดิน (รื้อขนไป)	13.300	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	931.00	931.00	
	- งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ (รื้อกอง)	22.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	660.00	660.00	
	- งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ (รื้อกอง)	3.000	ชุด	0.00	0.00	300.00	900.00	900.00	
	<b>งานเบ็ดเตล็ด</b>								
	- รววจับสแตนเลสทางลาดผู้พิการ	6.600	เมตร	2,500.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
	- รื้อถอนและติดตั้งเหล็กตัดหน้าต่าง (ของเดิม)	6.000	ชุด	0.00	0.00	100.00	600.00	600.00	
	<b>งานระบบไฟฟ้า</b>								
	- โคมไฟแบบตะแกรงสะท้อนแสงฝังฝ้าเพดาน ขนาด 2X18W. (LED)	26.000	ชุด	1,600.00	41,600.00	135.00	3,510.00	45,110.00	
	- โคมไฟ ขนาด 1X18W. (LED)	9.000	ชุด	260.00	2,340.00	115.00	1,035.00	3,375.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟกิ่งภายนอกแบบมีฝาครอบ ขนาด 9 W. (LED)	4.000	ชุด	400.00	1,600.00	135.00	540.00	2,140.00	
	- สายไฟฟ้า VAF 3X2.5/G ตร.มม.	6.000	ม้วน	2,666.94	16,001.64	0.00	0.00	16,001.64	
	- สายไฟฟ้า VAF 2X1.5 ตร.มม.	2.000	ม้วน	1,261.68	2,523.36	0.00	0.00	2,523.36	
	- สายไฟฟ้า THW 1X2.5 ตร.มม.	12.000	ม้วน	1,228.98	14,747.76	0.00	0.00	14,747.76	
	- สายไฟฟ้า THW 1X1.5 ตร.มม.	12.000	ม้วน	638.90	7,666.80	0.00	0.00	7,666.80	
	- ปลั๊กกรวดคู่	73.000	อัน	51.40	3,752.20	0.00	0.00	3,752.20	
	- สวิตช์	25.000	อัน	41.12	1,028.00	0.00	0.00	1,028.00	
	- หน้ากาก ขนาด 1-3 ช่อง	82.000	อัน	26.00	2,132.00	0.00	0.00	2,132.00	
	- หน้ากาก ขนาด 4-6 ช่อง	8.000	อัน	86.00	688.00	0.00	0.00	688.00	
	- บ็อกฝิ่ง ขนาด 2"X4"	25.000	อัน	10.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- บ็อกฝิ่ง ขนาด 4"X4"	17.000	อัน	15.00	255.00	0.00	0.00	255.00	
	- กลองพักสาย ขนาด 2"X4"	34.000	อัน	40.00	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กล้องพักสาย ขนาด 4"X4"	17.000	อัน	80.00	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ พีวีซี. ขนาด Ø 1/2"	55.000	ท่อน	35.40	1,947.00	0.00	0.00	1,947.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ พีวีซี. ขนาด Ø 3/4"	80.000	ท่อน	41.59	3,327.20	0.00	0.00	3,327.20	
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1.000	รายการ	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้ง	1.000	งาน	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	- ค่าย้ายเสาไฟฟ้า คอร. ยาว 9.00 เมตร	1.000	ต้น	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	55,190.81	525,972.39	28,976.00	190,221.64	716,194.03	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>1,126,752.52</b>	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งขนาด 12,000 บีทียู ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์								
	1.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งขนาด12,0 00บีทียูตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	1.000	เครื่อง	16,800.00		0.00	0.00	16,800.00	
	1.2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งขนาด15,0 00บีทียูตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	4.000	เครื่อง	20,300.00		0.00	0.00	81,200.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งขนาด 12,000 บีทียู ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	-	-	37,100.00	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาคอก						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาคอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ						
สถานที่ก่อสร้าง	อบต.เขาคอก	ตำบล	เขาคอก	อำเภอ	เคียนซา	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	00						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก						
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มีนาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาคอก	1,126,752.52	1.3064	1,471,989.49	
รวมค่าก่อสร้าง				1,471,989.49	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 255.75 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,755.57 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,471,989.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาคอก					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาคอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ					
สถานที่ก่อสร้าง	อบต.เขาคอก	ตำบล	เขาคอก	อำเภอ	เคียนซา	จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	00					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก					
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มีนาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	<b>1,471,989.49</b>	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 255.75 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,755.57 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,471,989.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาคอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ					
สถานที่ก่อสร้าง	อบต.เขาคอก	ตำบล	เขาคอก	อำเภอ	เคียนซา	จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	00					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก					
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 มีนาคม 2568				

จุฬารัตน์ กุลศิริ  
( จุฬารัตน์ กุลศิริ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย สุริยะจันทร์  
( ฉัตรชัย สุริยะจันทร์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

เรณุวัฒน์ ทองรอด  
( เรณุวัฒน์ ทองรอด )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาคอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาคอก					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาคอก	อำเภอ	เคียนซา	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	00					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	24 มีนาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งขนาด 12,000 บีทียู ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	98,000.00	0.00	98,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				98,000.00	

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาคอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ  
อบต.เขาคอก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขาคอก อำเภอ เคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 00

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568

จุฬารณณ์ กุลศิริ  
( จุฬารณณ์ กุลศิริ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย สุริยะจันทร์  
( ฉัตรชัย สุริยะจันทร์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

เรณูวัฒน์ ทองรอด  
( เรณูวัฒน์ ทองรอด )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาคอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ						
สถานที่ก่อสร้าง	อบต.เขาคอก	ตำบล	เขาคอก	อำเภอ	เคียนซา	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	00						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก						
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		2		ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาคอก จำนวน 1.000 หลังละ 1,471,989.49 บาท	1,471,989.49	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	98,000.00	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์ .....) )	1,569,989.49	

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาตอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ  
อบต.เขาตอก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขาตอก อำเภอ เคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 00

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568

จุฬารณณ์ กุลศิริ  
( จุฬารณณ์ กุลศิริ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย สุริยะจันทร์  
( ฉัตรชัย สุริยะจันทร์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

เรณูวัฒน์ ทองรอด  
( เรณูวัฒน์ ทองรอด )  
กรรมการกำหนดราคากลาง