

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                    |   |     |             |                 |         |         |              |           |
|------------------------------------|---|-----|-------------|-----------------|---------|---------|--------------|-----------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   |     |             |                 |         |         |              |           |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาดอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ |     |             |                 |         |         |              |           |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล  | เขต | อบต.เขาดอก  | อำเภอ           | เคียนซา | จังหวัด | สุราษฎร์ธานี | แบบเลขที่ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก   |     |             |                 |         |         |              |           |
| คำนวณราคากลางโดย                   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง   |     | เมื่อวันที่ | 14 สิงหาคม 2568 |         |         |              |           |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ                      | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|                                       |                             |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1                                     | งานโครงสร้างวิศวกรรม        |       | รวม   |              |           |              |           | 389,145.12           |          |
| 2                                     | งานสถาปัตยกรรม              |       | รวม   |              |           |              |           | 659,834.04           |          |
| 3                                     | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร |       | รวม   |              |           |              |           | 163,198.76           |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                             |       |       |              |           |              |           | 1,212,177.92         |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,212,177.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

จุฬารัตน์ กุลศิริ

15 สิงหาคม 2568 14:26:33

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                        | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                               |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | <b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>   |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | <b>งานดิน</b>                 |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - งานขุดดินฐานราก - ถมคืบ     | 26.180  | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00       | 271.00       | 7,094.78  | 7,094.78                 |          |
|          | - ทราयरองพื้น+ทรายถม          | 1.100   | ลบ.ม. | 560.75       | 616.82     | 112.00       | 123.20    | 740.02                   |          |
|          | - งานดินถม                    | 4.000   | ลบ.ม. | 113.20       | 452.80     | 0.00         | 0.00      | 452.80                   |          |
|          | <b>งานแบบหล่อ</b>             |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% | 179.660 | ตร.ม. | 560.75       | 100,744.34 | 0.00         | 0.00      | 100,744.34               |          |
|          | - ไม้คร่า 30%ของไม้แบบ        | 53.900  | ลบ.ฟ. | 373.83       | 20,149.43  | 0.00         | 0.00      | 20,149.43                |          |
|          | - ตะปู                        | 56.140  | กก.   | 46.73        | 2,623.42   | 0.00         | 0.00      | 2,623.42                 |          |
|          | - ค่าแรงไม้แบบ                | 224.570 | ตร.ม. | 0.00         | 0.00       | 139.00       | 31,215.23 | 31,215.23                |          |
|          | <b>งานคอนกรีต</b>             |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - คอนกรีตหยาบ                 | .830    | ลบ.ม. | 1,663.55     | 1,380.74   | 426.00       | 353.58    | 1,734.32                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 240 Ksc.<br>รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน | 23.650 | ลบ.ม. | 1,803.74     | 42,658.45 | 466.00       | 11,020.90 | 53,679.35                |          |
|          | <b>งานเหล็กเสริม</b>   |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - เหล็กกลม ศก. 6 มม. (RB6) 2.22 กก./เส้น                       | .221   | ตัน   | 25,934.58    | 5,731.54  | 4,400.00     | 972.40    | 6,703.94                 |          |
|          | - เหล็กกลมข้ออ้อย ศก. 12 มม. (DB612 ) 8.88<br>กก./เส้น         | .660   | ตัน   | 21,149.53    | 13,958.68 | 3,600.00     | 2,376.00  | 16,334.68                |          |
|          | - เหล็กกลมข้ออ้อย ศก. 16 มม. (DB16) 15.80<br>กก./เส้น          | .768   | ตัน   | 20,925.23    | 16,070.57 | 3,600.00     | 2,764.80  | 18,835.37                |          |
|          | - เหล็กตะแกรง Wire Mesh ศก.<br>4.00 มม. @ 0.20x0.20 ม.         | 98.190 | ตร.ม. | 32.00        | 3,142.08  | 5.00         | 490.95    | 3,633.03                 |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก  | 57.210 | กก.   | 42.06        | 2,406.25  | 0.00         | 0.00      | 2,406.25                 |          |
|          | - เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (RB9)                                   | .258   | ตัน   | 22,287.48    | 5,750.16  | 4,400.00     | 1,135.20  | 6,885.36                 |          |
|          | <b>งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก</b>                                 |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100X50X20X2.3 มม.                         | 52.000 | ท่อน  | 392.52       | 20,411.04 | 0.00         | 0.00      | 20,411.04                |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - เหล็กรูปตัวซี ขนาด 150X50X20X2.3 มม.                       | 39.000    | ท่อน  | 550.00       | 21,450.00  | 0.00         | 0.00      | 21,450.00                |          |
|          | - เหล็กแผ่นหนา 6มม.  | 24.490    | กก.   | 21.60        | 528.98     | 0.00         | 0.00      | 528.98                   |          |
|          | - ค่าแรงติดตั้ง,ตัด,เชื่อม โครงหลังคาเหล็กทั่วไป<br>Truss    | 2,451.850 | กก.   | 0.00         | 0.00       | 10.00        | 24,518.50 | 24,518.50                |          |
|          | - ทาสีกันสนิมโครงสร้างหลังคา                                 | 285.480   | ตร.ม. | 62.00        | 17,699.76  | 30.00        | 8,564.40  | 26,264.16                |          |
|          | <b>งานพื้น</b>   |           |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงชนิดท้องเรียบ หนา 5<br>ซม.            | 88.140    | ตร.ม. | 233.00       | 20,536.62  | 25.00        | 2,203.50  | 22,740.12                |          |
|          | <b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>                            | -         | -     | 96,752.55    | 296,311.68 | 17,484.00    | 92,833.44 | 389,145.12               |          |
| 2        | <b>งานสถาปัตยกรรม</b>  |           |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | <b>งานหลังคา</b>   |           |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - แผ่นหลังคา Metal Sheet มุงหลังคา หนา 0.4<br>มม.(สีน้ำเงิน) | 465.000   | ตร.ม. | 185.00       | 86,025.00  | 70.00        | 32,550.00 | 118,575.00               |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - แผ่น Metal Sheet ปิดข้าง หนา 0.4<br>มม.(สีน้ำเงิน)                  | 24.000    | เมตร  | 185.00       | 4,440.00  | 70.00        | 1,680.00  | 6,120.00                 |          |
|          | - แผ่น Metal Sheet ครอบปิดจั่ว หนา 0.4<br>มม.(สีน้ำเงิน)              | 4.000     | แผ่น  | 185.00       | 740.00    | 70.00        | 280.00    | 1,020.00                 |          |
|          | - สกรูยึดแผ่น เมทัลชีท  | 1,860.000 | ตัว   | 3.00         | 5,580.00  | 0.00         | 0.00      | 5,580.00                 |          |
|          | - แผ่นครอบสันตะเข้และครอบปิดจั่ว เมทัลชีท<br>(สีน้ำเงิน) หนา 0.40 มม. | 64.000    | เมตร  | 185.00       | 11,840.00 | 70.00        | 4,480.00  | 16,320.00                |          |
|          | - รางน้ำสแตนเลส (ตะเข้ราง)  | 23.000    | เมตร  | 620.00       | 14,260.00 | 0.00         | 0.00      | 14,260.00                |          |
|          | - ไม้เชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 8"+6"<br>สีน้ำตาลหรือสีโอ๊ค                | 75.000    | เมตร  | 478.00       | 35,850.00 | 73.00        | 5,475.00  | 41,325.00                |          |
|          | <b>งานสี</b>  |           |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดทาภายใน   | 427.000   | ตร.ม. | 47.00        | 20,069.00 | 34.00        | 14,518.00 | 34,587.00                |          |
|          | - ทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดทาภายนอก  | 284.000   | ตร.ม. | 47.00        | 13,348.00 | 34.00        | 9,656.00  | 23,004.00                |          |
|          | <b>งานฝ้าเพดาน</b>  |           |       |              |           |              |           |                          |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดมทือลูมิเนียมพอยส์ หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคราเหล็กชุบสังกะสี | 177.300 | ตร.ม. | 327.00       | 57,977.10 | 75.00        | 13,297.50 | 71,274.60                |          |
|          | - ผ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม. โครงเคราเหล็กชุบสังกะสี                           | 172.000 | ตร.ม. | 246.00       | 42,312.00 | 75.00        | 12,900.00 | 55,212.00                |          |
|          | <b>งานผนังและงานตกแต่งผิวผนัง</b>  |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ผนังก่ออิฐบล็อกขนาด 0.07X0.19X0.39 มม.   | 65.870  | ตร.ม. | 136.00       | 8,958.32  | 84.00        | 5,533.08  | 14,491.40                |          |
|          | - ฉาบปูนผนัง   | 175.440 | ตร.ม. | 84.00        | 14,736.96 | 87.00        | 15,263.28 | 30,000.24                |          |
|          | - ไม้มอบผ้าเพดานชนิด PVC หรือ PS ขนาด 4 ซม. หนา 0.70 ซม. สีสน้ำตาล หรือสีโอ๊ค            | 353.000 | ม.    | 34.00        | 12,002.00 | 40.00        | 14,120.00 | 26,122.00                |          |
|          | <b>งานปูวัสดุผิวพื้น</b>   |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - พื้นปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 16"X16"   | 92.360  | ตร.ม. | 257.00       | 23,736.52 | 158.00       | 14,592.88 | 38,329.40                |          |
|          | - บัวเชิงผนัง PVC กว้าง 4" สีสน้ำตาลหรือ สีโอ๊ค  | 55.000  | ม.    | 40.00        | 2,200.00  | 40.00        | 2,200.00  | 4,400.00                 |          |
|          | - ชัดหยาบผิวพื้น   | 9.150   | ตร.ม. | 0.00         | 0.00      | 30.00        | 274.50    | 274.50                   |          |
|          | - ชัดมันเรียบผิวพื้น   | 5.400   | ตร.ม. | 0.00         | 0.00      | 40.00        | 216.00    | 216.00                   |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - จมูกบันไดอลูมิเนียม   | 25.200 | เมตร  | 200.00       | 5,040.00  | 42.00        | 1,058.40  | 6,098.40                 |          |
|          | <b>งานประตู-หน้าต่าง</b>  |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ประตูบานสวิงคู่ กรอบอลูมิเนียมสีชา<br>กระจกใสหนา 5 มม + ประตุม้วน                     | 2.000  | ชุด   | 17,363.00    | 34,726.00 | 0.00         | 0.00      | 34,726.00                |          |
|          | -<br>ประตูบานสวิงเดี่ยว+หน้าต่างบานเลื่อนคู่สลับ<br>กรอบอลูมิเนียมสีชา กระจกใสหนา 5 มม. | 2.000  | ชุด   | 10,150.00    | 20,300.00 | 0.00         | 0.00      | 20,300.00                |          |
|          | -<br>หน้าต่างบานเลื่อนคู่สลับกรอบบานอลูมิเนียมสีชา<br>กระจกใสหนา 5 มม.                  | 6.000  | ชุด   | 10,150.00    | 60,900.00 | 0.00         | 0.00      | 60,900.00                |          |
|          | - หน้าต่างบานเกล็ดติดตาย<br>(ของเดิมรื้อติดตั้งใหม่)                                    | 1.000  | ชุด   | 0.00         | 0.00      | 450.00       | 450.00    | 450.00                   |          |
|          | - หน้าต่างบานเกล็ดติดตาย  | 1.000  | ชุด   | 5,000.00     | 5,000.00  | 0.00         | 0.00      | 5,000.00                 |          |
|          | <b>งานรื้อถอน</b>   |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก (รื้อกอง)   | 45.000 | ตร.ม. | 0.00         | 0.00      | 50.00        | 2,250.00  | 2,250.00                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                       | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |  |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
|          | - งานรื้อถอนวัสดุถมูงหลังคา (รื้อกอง)        | 204.000 | ตร.ม. | 0.00         | 0.00       | 20.00        | 4,080.00   | 4,080.00                 |          |
|          | - งานรื้อถอนผ้าเพดาน (รื้อขนไป)              | 217.500 | ตร.ม. | 0.00         | 0.00       | 25.00        | 5,437.50   | 5,437.50                 |          |
|          | - งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (รื้อขนไป)  | 13.300  | ตร.ม. | 0.00         | 0.00       | 70.00        | 931.00     | 931.00                   |          |
|          | - งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ (รื้อกอง)       | 22.000  | ชุด   | 0.00         | 0.00       | 25.00        | 550.00     | 550.00                   |          |
|          | - งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ (รื้อกอง)       | 3.000   | ชุด   | 0.00         | 0.00       | 300.00       | 900.00     | 900.00                   |          |
|          | <b>งานเบ็ดเตล็ด</b>                          |         |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | - ราวจับสแตนเลสทางลาดผู้พิการ                | 6.600   | เมตร  | 2,500.00     | 16,500.00  | 0.00         | 0.00       | 16,500.00                |          |
|          | - รื้อถอนและติดตั้งเหล็กตัดหน้าต่าง(ของเดิม) | 6.000   | ชุด   | 0.00         | 0.00       | 100.00       | 600.00     | 600.00                   |          |
|          | <b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>                  | -       | -     | 48,422.00    | 496,540.90 | 2,132.00     | 163,293.14 | 659,834.04               |          |
| 3        | <b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>           |         |       |              |            |              |            |                          |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| -        | โคมไฟแบบตะแกรงสะท้อนแสงฝังฝ้าเพดานขนาด<br>2x18w. (LED) | 26.000 | ชุด   | 1,186.00     | 30,836.00 | 115.00       | 2,990.00  | 33,826.00                |          |
| -        | โคมไฟ ขนาด 1x18w. (LED)                                | 9.000  | ชุด   | 988.00       | 8,892.00  | 135.00       | 1,215.00  | 10,107.00                |          |
| -        | โคมไฟกึ่งภายนอกแบบมีฝาครอบ ขนาด 9w<br>(LED)            | 4.000  | ชุด   | 700.00       | 2,800.00  | 165.00       | 660.00    | 3,460.00                 |          |
| -        | สวิตช์   | 25.000 | อัน   | 41.12        | 1,028.00  | 0.00         | 0.00      | 1,028.00                 |          |
| -        | หน้ากาก ขนาด 1-3 ช่อง                                  | 82.000 | อัน   | 26.00        | 2,132.00  | 0.00         | 0.00      | 2,132.00                 |          |
| -        | สายไฟ VAF 3X2.5/G ตร.มม                                | 6.000  | ม้วน  | 6,493.00     | 38,958.00 | 0.00         | 0.00      | 38,958.00                |          |
| -        | สายไฟ VAF 2X1.5 ตร.ม                                   | 2.000  | ม้วน  | 1,261.68     | 2,523.36  | 0.00         | 0.00      | 2,523.36                 |          |
| -        | สายไฟ THW 1.5 ตร.ม                                     | 12.000 | ม้วน  | 728.97       | 8,747.64  | 0.00         | 0.00      | 8,747.64                 |          |
| -        | สายไฟ THW 1X2.5 ตร.ม.                                  | 12.000 | ม้วน  | 1,009.98     | 12,119.76 | 0.00         | 0.00      | 12,119.76                |          |
| -        | กล่องพักสายไฟ 4x4                                      | 17.000 | อัน   | 45.00        | 765.00    | 0.00         | 0.00      | 765.00                   |          |
| -        | ปลั๊กกราวด์คู่   | 73.000 | อัน   | 135.00       | 9,855.00  | 0.00         | 0.00      | 9,855.00                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                     | รายการ                                   | จำนวน  | หน่วย  | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|--|--------|--------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                              |  |        |        | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|                              | - หน้ากาก ขนาด 4-6 ช่อง                  | 8.000  | อัน    | 85.00        | 680.00     | 0.00         | 0.00      | 680.00                   |          |
|                              | - ท่อร้อยสายไฟ พีวีซี. ขนาด Ø3/4"        | 80.000 | ท่อน   | 75.00        | 6,000.00   | 0.00         | 0.00      | 6,000.00                 |          |
|                              | - ท่อร้อยสายไฟ พีวีซี. ขนาด Ø1/2"        | 55.000 | ท่อน   | 46.00        | 2,530.00   | 0.00         | 0.00      | 2,530.00                 |          |
|                              | - บล็อกฝัง ขนาด 2"X4"                    | 25.000 | อัน    | 7.00         | 175.00     | 0.00         | 0.00      | 175.00                   |          |
|                              | - บล็อกฝัง 4"X4"                         | 17.000 | อัน    | 20.00        | 340.00     | 0.00         | 0.00      | 340.00                   |          |
|                              | - กลองพักสายไฟ ขนาด 2"X4"                | 34.000 | อัน    | 28.00        | 952.00     | 0.00         | 0.00      | 952.00                   |          |
|                              | - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด                       | 1.000  | รายการ | 3,000.00     | 3,000.00   | 0.00         | 0.00      | 3,000.00                 |          |
|                              | - ค่าแรงติดตั้ง                          | 1.000  | งาน    | 0.00         | 0.00       | 25,000.00    | 25,000.00 | 25,000.00                |          |
|                              | - ค่าย้ายเสาไฟฟ้า คอร. ยาว 9.00 เมตร     | 1.000  | ต้น    | 0.00         | 0.00       | 1,000.00     | 1,000.00  | 1,000.00                 |          |
|                              | <b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b> | -      | -      | 15,875.75    | 132,333.76 | 26,415.00    | 30,865.00 | 163,198.76               |          |
| <b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b> |  |        |        |              |            |              |           | <b>1,212,177.92</b>      |          |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ  | จำนวน | หน่วย   | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|-------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                       |   |       |         | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1                     | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน<br>ชนิดติดฝามิ่งขนาด 12000 บีทียู<br>ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์       |       |         |              |           |              |           |                          |          |
|                       | 1.1   | 1.000 | เครื่อง | 16,800.00    |           | 0.00         | 0.00      | 16,800.00                |          |
|                       | เครื่องปรับอากาศชนิดติดฝามิ่งขนาด12000บีทียูตาม<br>บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์                       |       |         |              |           |              |           |                          |          |
|                       | 1.2   | 4.000 | เครื่อง | 20,300.00    |           | 0.00         | 0.00      | 81,200.00                |          |
|                       | เครื่องปรับอากาศชนิดติดฝามิ่งขนาด15000บีทียูตาม<br>บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์                       |       |         |              |           |              |           |                          |          |
|                       | รวมค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน<br>ชนิดติดฝามิ่งขนาด 12000 บีทียู<br>ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ | -     | -       | 37,100.00    | 98,000.00 | 0.00         | 0.00      | 98,000.00                |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |   |       |         |              |           |              |           |                          |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาดอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขาดอก อ.เขาดอก อําเภอ เคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับที่    | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------|--------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|             |        |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| ไม่พบข้อมูล |        |       |       |              |           |              |           |                          |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

จุฬารัตน์ กุลศิริ

15 สิงหาคม 2568 14:26:33

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |   |                 |        |       |         |                      |
|------------------------------------|---|-----------------|--------|-------|---------|----------------------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   |                 |        |       |         |                      |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาคอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ |                 |        |       |         |                      |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | อบต.เขาคอก  | ตำบล            | เขาคอก | อำเภอ | เคียนซา | จังหวัด สุราษฎร์ธานี |
| แบบเลขที่                          |   |                 |        |       |         |                      |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก   |                 |        |       |         |                      |
| แบบ ปร. 4                          | ที่แนบ  | มีจำนวน         | 10     | หน้า  |         |                      |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่   | 14 สิงหาคม 2568 |        |       |         |                      |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน                            | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------------|-----------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|
| 1              | งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1,212,177.92 | 1.3063   | 1,583,468.01 |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                   |              |          | 1,583,468.01 |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 960.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,649.44 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,583,468.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาคอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ

สถานที่ก่อสร้าง อบต.เขาคอก ตำบล เขาคอก อำเภอ เคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน  | ค่างานต้นทุน | Factor F              | ค่าก่อสร้าง         | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|-----------------------|---------------------|----------|
|          | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |              |                       |                     |          |
|          |   |              | <b>รวมค่าก่อสร้าง</b> | <b>1,583,468.01</b> |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 960.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,649.44 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,583,468.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |   |      |         |       |         |         |              |
|------------------------------------|---|------|---------|-------|---------|---------|--------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาคอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ |      |         |       |         |         |              |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | อบต.เขาคอก  | ตำบล | เขาคอก  | อำเภอ | เคียนซา | จังหวัด | สุราษฎร์ธานี |
| แบบเลขที่                          |   |      |         |       |         |         |              |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก   |      |         |       |         |         |              |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน   | 10   | หน้า    |       |         |         |              |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่   | 14   | สิงหาคม | 2568  |         |         |              |



ฉัตรชัย สุริยะจันทร์  
( ฉัตรชัย สุริยะจันทร์ )  
กรมการกำหนดราคากลาง

จุฬารัตน์ กุลศิริ  
( จุฬารัตน์ กุลศิริ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
สนธยา แซ่ลิ่ม  
( สนธยา แซ่ลิ่ม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

|                                    |  |        |       |         |         |              |
|------------------------------------|--|--------|-------|---------|---------|--------------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ   |        |       |         |         |              |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาคอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาคอก |        |       |         |         |              |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล   | เขาคอก | อำเภอ | เคียนซา | จังหวัด | สุราษฎร์ธานี |
| แบบเลขที่                          |  |        |       |         |         |              |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก  |        |       |         |         |              |
| คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่          | 14 สิงหาคม 2568  |        |       |         |         |              |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน  | ค่างาน    | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|---|-----------|-----------------|-------------|----------|
| 1              | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดฝาผนังขนาด 12000 บีทียู ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ | 98,000.00 | 0.00            | 98,000.00   |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |   |           |                 | 98,000.00   |          |

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาคอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ  
อบต.เขาคอก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขาคอก อำเภอ เคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

จุฬารัตน์ กุลศิริ  
( จุฬารัตน์ กุลศิริ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย สุริยะจันทร์  
( ฉัตรชัย สุริยะจันทร์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

สนธยา แซ่ลิ่ม  
( สนธยา แซ่ลิ่ม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาคอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ  
 สถานที่ก่อสร้าง อบต.เขาคอก ตำบล เขาคอก อำเภอ เคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี  
 แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก  
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด  
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน   | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------|----------|
| 1        | งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1.000 หลังละ 1,583,468.01 บาท                | 1,583,468.01 |          |
| 2        | งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ  | 98,000.00    |          |
| สรุป     | ราคากลาง   | 1,681,468.01 |          |
|          | ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทหนึ่งสตางค์ .....) ) |              |          |

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาคอก ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ  
อบต.เขาคอก

สถานที่ก่อสร้าง      ตำบล      เขาคอก      อำเภอ      เคียนซา      จังหวัด      สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5      ที่แนบ      มีจำนวน      ชุด

คำนวณราคากลาง      เมื่อวันที่      14 สิงหาคม 2568

จุฬารัตน์ กุลศิริ  
( จุฬารัตน์ กุลศิริ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย สุริยะจันทร์  
( ฉัตรชัย สุริยะจันทร์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

สนธยา แซ่ลิ่ม  
( สนธยา แซ่ลิ่ม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง